

# Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til skogsveier i Kvinesdal

Fastsatt av formannskapet den 6. mai 2020, sak 27/20 med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3.

Revideringer:

- 14. april 2021, formannskapet, sak 28/21
- 25. februar 2026, formannskapet, sak 12/26

## 1. Bakgrunn

Fra 01.01.2020 ble vedtaksmyndigheten for statstilskudd til bygging av skogsveier overført fra Statsforvalteren til kommunen. Disse retningslinjene beskriver kommunens strategi og praksis for tildeling av støtte til veiprojekter i skogbruket.

Selv om vedtaksmyndigheten er delegert til kommunen, ligger ansvaret for disponeringen av bevilgningene fortsatt hos departementet. Landbruks- og matdepartementet har instruksjonsmyndighet for hvordan den delegerte myndigheten skal utøves, og kan kontrollere at forvaltningen skjer i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Kommunen gir også et kommunalt tilskudd til bygging av skogsveier. Tilskuddet er på 5 % og gis på samme vilkår som statstilskuddet, jf. Reglement for tilskudd til landbruksformål i Kvinesdal kommune vedtatt av kommunestyret 12.10.2016 i sak 79/16.

## 2. Hjemmelsgrunnlag

Behandling og prioritering av søknader skjer i samsvar med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Hvem som kan få tilskudd følger av forskriften § 2. Det dreier seg i hovedsak om skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog. Grensen på 10 dekar kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Forskriften inneholder bl.a. følgende om tilskudd til veibyging, jf. §§ 3, 5 og 9:

- Det kan gis tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

- Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
- Veiene skal bygges i samsvar med gjeldende Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruksdirektoratet.
- Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en veiplan (byggeplan) som kommunen har godkjent.
- Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den ble opprinnelig bygd.
- Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, vilkårene må være i samsvar med tiltakenes formål.
- Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og ev. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.
- Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra prioritering av tilskudd.
- Utgifter til planlegging som står i rimelig forhold til kostnadene med tiltaket, kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.
- Minst 10 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

Behandling og prioritering av søknadene skal samtidig foregå ut fra forskriftens formål, jf. § 1 som sier følgende:

”Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.”

### 3. Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til veibygging skal skrives på fastsatt skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Det er viktig at skjema for søknad om tilskudd fylles ut nøyaktig og at nødvendige kart og veiplan er vedlagt for å kunne behandle og prioritere søknaden.

#### 3.1 Veiplan

Veiplan utarbeidet av sertifisert veiplanlegger, eller person med tilsvarende kompetanse, skal følge tilskuddssøknaden. Veiplanen skal godkjennes av kommunen.

Veiplanen skal inneholde viktige detaljer for gjennomføringen av prosjektet som for eksempel byggekvalitet. Krav til innhold og detaljeringsgrad vil variere med størrelsen og vanskelighetsgraden av prosjektet, jf. kravene til byggeplan i søknadsskjemaet om tilskudd til veibygging.

En veiplan skal inneholde minst arbeidsbeskrivelse med byggeteknikk og oppgave over planlagt tykkelse og kvalitet på bærelaget. Det skal også angis kvalitet og massesortiment på

slitelaget. Større bruer skal prosjekteres for seg og inneholde nødvendige skisser og tegninger av brukar og brua, og angi lengde og totalvekt den skal bygges for.

For mindre korte avkjøringer som tømmeleveringslommer/velteplasser er det tilstrekkelig med foreliggende målsatt standard typetegning fra Normaler for landbruksveier eller tilsvarende i tillegg til angitt byggeteknikk.

Det er ikke krav om egen kostnadskalkyle i veiplanen for anlegg som skal ut på anbudskonkurranse. Dersom anlegget skal utføres av byggherren selv, familie eller lignende forhold ved egeninnsats, skal det foreliggende kostnadskalkyle sammen med veiplanen.

#### Senterlinje

Senterlinjen skal være stukket i terrenget og inntegnet på kart. I enkle og kurante saker kan dette punktet utelates.

#### Detaljkart

Kart med veiens beliggenhet på detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større skal følge veiplanen.

#### Lengdeprofil

Lengdeprofil kan unntas fra veiplanen for veier uten kritiske stigningsforhold. Kritiske stigningsforhold har en der stigningen avviker med mindre enn 2 % fra det maksimalt oppgitte for den enkelte veiklasse i veinormalene.

#### Byggebeskrivelse

Detaljert arbeidsbeskrivelse kan erstattes av generelt tverrprofil med angivelse av massekvaliteter og lagtykkelse for bærelag, eventuelt forsterkingslag og avretningslag for hele veien eller for de enkelte strekninger med lik oppbygging og byggemetode.

#### Stikkrenneplan

Stikkrenneplanen skal angi plassering av stikkrenner, dimensjon og skråstilling. Stikkrenneplan inngår normalt i arbeidsbeskrivelsen.

### 3.2 Avtale om kostnadsfordeling, gjennomføring og framtidig vedlikehold

For gjennomføring av skogsveiprosjekter er det nødvendig med byggeledelse med oppfølging av prosjektet underveis. Person eller foretak som er ansvarlig for byggeledelse skal merkes av i søknaden, enten dette er veiplanlegger, foretak, formannen for veianlegget eller annen person. For prosjekter med mer enn en eier skal det foreliggende underskrevet avtale om framtidig vedlikehold.

### 3.3 Oversiktskart

Til oversiktskart skal det normalt brukes kart i målestokk 1:50 000 med avmerket skogområde som veianlegget omfatter, hele nytteområdet, eldre veier i eller nær området, veiens startpunkt (merkes 0) og veiens endepunkt (merkes X), jf. også skjema LDIR-903 B for detaljert inntegning.

### 3.4 Stikkrenner

Stikkrenner skal som minimum dimensjoneres i samsvar kravene i Normaler for landbruksveier. I spesielt utsatte risikoområder eller områder der tiltaket kan gi økt fare for flom, erosjon eller løsmasseskred må NVE konsulteres og deres anbefalinger for dimensjonering følges både i byggevedtak og veiplan.

Dersom stikkrenner/kulvertrør benyttes i bekker/vassdrag som er fiskeførende må det stilles krav til at rørene overdimensjoneres og legges tilstrekkelig dypt slik at bunnen forblir permanent dekket av grus og stein, eventuelt horisontal kulvert der utløpet senkes ca. 0,1 - 0,2 D (D = diameter/høyde) under eksisterende bunn, slik at fisk og andre ferskvannsorganismer kan passere uten hindring.

## 4. Prioriteringer

Skogsveier som ikke gir grunnlag for regningssvarende drift inkludert veiens byggekostnader skal normalt ikke tildeles tilskudd.

Snu-/leveringsplasser, vendehammere som bygges i direkte tilknytning til offentlig vei og som bygges for å få tømmerleveringen unna offentlig vei som trafikksikkerhetstiltak, kan vurderes mer fleksibelt og underlegges en bredere samfunnsøkonomisk og trafikksikkerhetsmessig vurdering.

Kvinesdal kommune legger spesielt vekt på følgende forhold for prioritering av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier, jf. forskriften § 3:

### 4.1 Skogsbilveier

Skogsbilveier prioriteres med tilskudd der helårs bilvei (standardvei, veiklasse 3) med høy bæreevne for tømmerbil med henger gis høyest prioritet. Dette er skogsbilveier som skal tåle trafikkbelastning av tunge kjøretøy, høy utkjøringsintensitet fra skogsdrifter med stor mengde tømmer og som gir permanente veier med lave framtidige vedlikeholds- og ombyggingskostnader. Nyanlegg og ombygging prioriteres likt og etter samme kriterium. Veiklasse 4 (barmarksvei) prioriteres noe lavere. Veiklasse 5 (barmarksvei for tømmerbil uten henger) er unntaksløsning og prioriteres lavt.

Det er i utgangspunktet et generelt lokalt krav at bilveier med tilskudd bygges med bærelags- og slitelagskvalitet av knust fjell på enten fjellskjæring, steinfylling eller duk/geonett. Det stilles ikke krav til knusing eller bearbeiding av bærelaget der sprengning fra sidetak gir brukbar fraksjon til kombinert overbygning/bærelag. – Såkalt sprengsteinsvei. Det er tilleggskrav om å bruke vibrovals for komprimering av bærelaget før utlegging av slitelaget. Denne byggeteknikken gis prioritet ved fastsetting av tilskuddsprosent. Annen byggeteknikk (beskrevet i veiplanen for det enkelte prosjekt) som likevel tilfredstiller veinormalenes krav, prioriteres lavere ved tildeling av tilskudd.

### 4.2 Traktorveier

Det gis ikke lenger tilskudd til traktorveier. I en overgangsperiode kan det gis tilskudd til veier med godkjente byggesøknader fra tidligere år (til og med utgangen av 2025).

Forutsetningen for tilskudd til traktorvei er veiklasse 7 (tung traktorvei) med helårs bæreevne for lassbærer bygd som sprengsteinsvei eller med annet godkjent byggemateriale som bærelag av tilsvarende kvalitet. Traktorveier med viktig adkomstfunksjon prioriteres. Med viktig adkomstfunksjon menes adkomstveier (basveier) som dekker et helhetlig skogområde for en eller flere skogeiendommer.

Traktorveier gis lavere tilskuddssats enn bilveier.

### 4.3 Skoginteresser i veien

Skogsveier der skogbruksinteressene er dominerende prioriteres framfor veier med vesentlige utmarksinteresser og andre interesser.

Det er skogbruksinteressene som utgjør tilskuddsgrunnlaget for skogsveien.

## 5. Fastsetting av prosentsats for tilskudd

Tilskuddet beregnes ut fra en fastsatt prosentsats for det enkelte veianlegg. Følgende forhold legges vekt på ved fastsetting av størrelsen på prosentsats for tilskuddet:

### 5.1 Produktivt skogareal

Størrelsen på produktivt skogareal i veiens dekningsområde.

### 5.2 Kubikkmasse i h.kl. IV og V,

Kubikkmasse i h.kl. IV og V, eldre produksjonsskog og hogstmoden skog i veiens dekningsområde.

### 5.3 Antatt årlig hogstkvantum

Antatt årlig hogstkvantum i veiens dekningsområde.

### 5.4 Samarbeidstiltak

Skogsveier hvor planlegging og bygging gjennomføres som fellestiltak gis prioritering ved fastsetting av tilskuddsprosent.

### 5.5 Veiklasser

Tilskuddsprosenten fastsettes for de ulike veiklasser etter følgende prioritet:

#### Standardvei

Standardvei veiklasse 3 (eventuelt veiklasse 2) prioriteres høyest. Dette er veier med høy standard som skal kunne trafikkeres med lass hele året, og som skal tåle stor trafikkbelastning av tunge kjøretøyer.

### Bilveier som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden

Veiklassen (veiklasse 4) bør bare bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helårsvei. Denne veiklassen prioriteres lavere enn standardveiene.

### Barmarksvei for tømmerbil uten henger

Veiklassen (veiklasse 5) må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å bygge i en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare brukes i unntakstilfeller og prioriteres lavt i tilskudd.

## 5.6 Trebruer

Spesielle trebruprosjekter kan prioriteres med økt tilskuddssats for å stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale.

## 5.7 Tilskuddsnivå

Tilskuddsnivået går fram av vedlegg 1. Satsene for kommunalt tilskudd vedtas av formannskapet etter forslag fra skogbruksansvarlig. Satsene for statstilskudd fastsettes av skogbruksansvarlig innenfor rammer gitt av Statsforvalteren og disse retningslinjene.

## 6. Andre forhold og forutsetninger for tildeling av tilskudd

### 6.1 Veiplanlegger

For veiplanleggers arbeid med veiplan dekkes inntil ett dagsverk fra rentemidler i skogbruket, forutsatt at dette er avklart med skogbruksansvarlig på forhånd. Resten av utgiftene kan legges inn i kostnadsgrunnlaget for veien.

Kommunen kan i tillegg bruke rentemidler til å dekke inntil ett dagsverk til veiplan for traktorveier i veiklasse 7 og 8. Tilbudet gjelder veier som av hensyn til framkommelighet, naturfare, landskap, naturmangfold eller andre forhold, bør baseres på en faglig veiplan utarbeidet av sertifisert veiplanlegger. Også dette tilbudet skal avklares på forhånd med skogbruksansvarlig.

### 6.2 Tiltak på deler av skogsveianlegg

Ombygging av del av skogsvei som heving av bæreevne over strekning, utbedring av kurve, avkjørsel, stigning, veibredde, stikkrenner, bru, snuplass mm., kan tildeles tilskudd dersom øvrig del av veianlegget har tilfredsstillende standard og tiltaket for øvrig oppfyller formålet med tilskudd til veibygging.

### 6.3 Minimum kostnad

Minimum kostnad for søknad om tilskudd settes til kr 80 000.

### 6.4 Vedlikeholdsplikt

Kvinesdal kommune stiller som vilkår ved tildeling av tilskudd at veien vedlikeholdes i 25 år i den standard og veiklasse den er bygd i. Den generelle vedlikeholdsplikten framgår av

forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket. Kommunen kan gjennomføre vedlikeholdskontroll av skogsbilveinettet.

## **7. Om innsending av søknad om tilskudd, frister m.m.**

Skogeier sender søknad om tilskudd med nødvendige vedlegg til kommunen.

Frist for innsending av søknader settes til 1. februar, 1. april og 1. september det enkelte år. De etterfølgende søknader behandles og prioriteres etter første mann til mølla prinsippet så lenge årets bevilgning rekker.

Kommunen behandler søknadene etter hvert som de kommer inn med svar innen tre uker. Søknader som kommer til kommunen etter 15. november blir lagt til side frem til 1. februar året etter før de behandles. Svarbrev sendes som standardisert tilsagnsbrev til søker.

## **8. Kontroll og oppfølging underveis i bygginga**

For å sikre at byggingen av skogsveien skjer i samsvar med veinormaler og veiplanen, og at arbeidet gjennomføres med høy kvalitet, er kontroll og oppfølging gjennom byggeperioden helt nødvendig. Kommunen er ansvarlig for sluttkontroll ved bygging og ombygging av skogsveier med tilskudd. Kommunen kan stille krav til byggeledelse under arbeidet.

## **9. Klage**

Vedtatt fattet av kommunen om tilskudd til skogsveier kan påklages til Statsforvalteren, jf. forskriften § 11 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage sendes til kommunen.

## **10. Dispensasjon**

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene.

## Vedlegg 1. Tilskuddsnivå

Følgende tilskuddsnivå er retningsgivende ved fastsetting av tilskudd:

<b>Veiklasse</b>	<b>Tilskudd fra staten</b>	<b>Tilskudd fra kommunen*</b>
Standardvei (veiklasse 3)	25-35 %	5 %
Barmarksvei (veiklasse 4)	20-30 %	5 %
Barmarksvei for tømmerbil uten henger (veiklasse 5)	20-30 %	5 %
**Traktorveier (veiklasse 7)	25 %	5 %

\*Jf. Reglement for tilskudd til landbruksformål i Kvinesdal kommune vedtatt av kommunestyret 12.10.2016 i sak 79/16.

\*\*Gjelder kun traktorveier med godkjente byggesøknader fra tidligere år (til og med utgangen av 2025). Fra og med 2026 gis det ikke tilskudd til nye traktorveier.